

附件

市委党校生态步道优化改造项目报价单

单位：（加盖公章）

联系人：（联系电话）

项目名称	工程量	单价	合价	备注
步道区域铺摊塑胶	352.50m ²			13厚红色EPDM弹性塑胶,20厚水泥砂浆找平,100厚C25钢方混凝土(单层双向)①12@150,螺纹钢,现状园路清理、吹净、清除铺装面油漆
原有园路侧石调整	350.00m			
两边衔接处	4项			新建步道与已建步道衔接处理
拆除仓库斜坡	30.00m ²			仓库斜坡段
斜坡铺摊塑胶	30.00m ²			13厚红色EPDM弹性塑胶,20厚水泥砂浆找平,100厚C25钢方混凝土(单层双向)①12@150,螺纹钢,现状园路清理、吹净
种植土回(换)填	141.00m ³			新建步道两侧缺方地块需回填种植土以达到设计标高。回填拌合土,拌合土采用营养土:种植土=1:10,回填厚度根据现场实量;回填因场地限制,采用人工挑运
铺种草皮	470.00m ²			回土区域补种
标志标线				白色标线及喷涂标志
人工及机械				
施工技术措施及机械进出场				受施工现场地形影响,施工回填土及侧石调整估计会增加或减少工程量,最终以实际工程量进行审计
合计				

备注：改造步道质保2年，最终结算价格以实际工程量审计结果为准，未尽事宜以双方合同约定为准。